

POLANSKÝ GROUP a.s
Přemyslova 529
Říčany
251 01
IČO: 276 33 896

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR953/000...../2019	18.9.2020
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
ing. Michal Ranný	956 953 208.		
			E-MAIL
			michal.ranny@lesy-cr.cz

Věc: Referenční list akce realizované pro s.p. Lesy ČR

„PPO Počátecký potok – Počátky“

cena stavebních prací : **21 014 442,36 Kč bez DPH**
zahájení stavebních prací : březen 2019
dokončení stavebních prací : srpen 2020
místo provádění : Počátky

Specifikace stavebních prací:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce byla realizace protipovodňové ochrany městské části Počátky.

V rámci stavebních prací byla vybudována suchá nádrž, opevněno a rozšířeno koryto Počáteckého potoka. Byly provedeny zemní práce, betonářské práce, kamenické práce, zámečnické práce a osetí travní směsí.

Na stavbě bylo použito 2 870 m³ lomového kamene o hmotnosti od 0,1 t do 1,5 t pro stabilizaci břehů rovnáninami, příčné stabilizační pasy, zeď alpského typu, opevnění návodního líce hráze.

Dodavatel zajistil rovněž veškeré související činnosti, zejména vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem, vytyčení a zajištění podzemních vedení včetně přeložky telekomunikačních sítí CETIN, zaměření a projekt skutečného provedení.

Zakázka je situována na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory, byla provedena v souladu s podmínkami ochrany přírody.

Společnost POLANSKÝ GROUP a.s. realizovala zakázku vlastními kvalifikovanými zaměstnanci a odpovídajícími mechanizačními prostředky. Vedoucí zaměstnanec odpovědný za vedení realizace stavebních prací je osobou autorizovanou ČKAIT v oboru staveb vodního

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ LABE

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 9569531111, fax +420 495262391, ost53@lesy.cz, ID DS:e8jcfns

hospodářství a krajinného inženýrství. Dodavatel použil při plnění zakázky opatření v oblasti řízení z hlediska jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Práce byly provedeny dle projektové dokumentace, technické požadavky byly splněny a práce byly dokončeny v termínu, řádně, odborně a v požadované ceně. Jako objednatel jsme konstatovali velmi dobrou kvalitu všech provedených prací.

Bližší podrobnosti k výše uvedené akci může sdělit náš zaměstnanec, který prováděl stavební dozor, Ing. Michal Ranný (č. tel. 956 953 208).

Základní technický popis objektů:



Suchá nádrž

Objekt SO01 Zemní hráze

Typ hráze: zemní sypaná

Celkový objem zemního tělesa: 15 960 m³

Výška hráze od základové spáry: 8,2 m

Délka hráze v koruně: 158,0 m


Šířka koruny hráze: 4,0 m

Kóta koruny hráze: 431,20 m n.m.

Sklon návodního svahu: 1:3,7

Sklon vzdušného svahu: 1:2,2

Převýšení koruny nad max. hladinou: 0,4 m



Opevnění návodního líce: kamenný zához o hmotnosti do 200 kg

Objekt SO02 Úpravy v zátopě

Údolní niva byla využita jako zemník pro získání potřebné zeminy na stavbu homogenní zemní hráze. V zátopě nádrže v údolní nivě byly vytvořeny izolované tůně dotované pouze podzemní vodou. Přítokové koryto bylo vytvarováno do meandrovitého charakteru.

Objekt SO03 Výpustný objekt

Železobetonový výpustný objekt DN 1200 z betonu C25/30 XC3, XF3, délky 37,5 metru včetně protiprůsakového žebra ve středu hráze.

Objekt SO04 Bezpečnostní přeliv

Kašnový bezpečnostní přeliv. Celý objekt je navržen z betonu C25/30 XC3, XF3. Přeliv má kruhovou přelivnou hranu. Dno spadiště, odpadní koryto a pohledové plochy jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene na MC 25, tl. 0,3 m.

Celková cena za výstavbu hráze, včetně objektů SO03 a SO04 činí 12,5 mil Kč.

Zkapacitnění koryta toku

Objekt SO05 Zkapacitnění a opevnění koryta

V rámci zkapacitnění koryta toku Počáteckého potoka došlo k jeho zvětšení do tvaru lichoběžníku se šířkou ve dně 1,5-1,8 m a sklony svahů 1:1,5-1:2. V korytě byla opevněna pata svahu a částečně i svah rovinaninou z lomového kamene. Celková délka úpravy 792 metrů.

Objekt SO07 Vegetační úpravy

V zátopě suché nádrže a v okolí koryta Počáteckého potoka byly odstraněny pařezy, celkem 1300 kusů. Dále v rámci objektu byla provedena náhradní výsadba v počtu 130 stromů a 56 keřů.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně v období od března 2019 do srpna 2020.

Místem provádění stavebních prací byla obec Počátky u Seče, okres Chrudim.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ LABE

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 9569531111, fax +420 495262391, ost53@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Toto osvědčení se vydává jako doklad pro prokázání technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové



Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe